RASVETA IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, SIGNALIZACIONE I KOMUNALNE OPREME, d.o.o. SUBOTICA

24000 SUBOTICA
Pribojska br. 1

Tel.: +381 24 553 320, +381 24 553 128
E-mail: office@rasvetadoo.com, rasvetadoo@mts.rs
Internet adresa: www.rasvetadoo.com

ISO 9001:2015 Q-1347
ISO 14001:2015 E-595

Broj: 267/2023
Dana: 16.06.2023.

Shandong Luqiao Group Co.Ltd
Beograd-Novi Beograd
Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4

PONUDA
ZA IZRADU PRIVREMENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

R. br.	Opis	Jed. mere	Količina	Jedin. cena	Ukupno
1.	Isporuka i polaganje gibljive PVC cevi Fi 25/19mm po konstrukciji pasarele i ogrede duz pešačke staze	m	1000	145,00	145.000,00
2.	Isporuka i uvlačenje kabla PP00-Y 5x2,5mm2 u gibljivu cev Fi 25/19mm po konstrukciji pasarele i ogrede duz pešačke staze.	m.	250	280,00	70.000,00
3.	Isporuka i uvlačenje kabla PP00-Y 3x2,5mm2 u gibljivu cev Fi 25/19mm po konstrukciji pasarele i ogrede duz pešačke staze.	m.	750	220,00	165.000,00
4.	Isporuka i montaža svetiljki brodska Mitea M051 sa ugrađenom LED sijalicom snage 10W po ogredi duz pešačke staze.	kom	50	1.250,00	62.500,00
5.	Isporuka i montaža svetiljki brodska sa otvorima za ulaz i izlaz kabla sa strane Eurohandler sa ugrađenom LED sijalicom snage 10W po konstrukciji pasarele.	kom	27	1.750,00	47.250,00
	OSNOVICA PDV				489.750,00
	PDV 20%				97.950,00
	UKUPNO				587.700,00

Slovima: petstoosamdesetsedamhiljadasedamsto dinara.
Način plaćanja: u roku 30 od završetka radova.
Opcija ponude: 30 dana.
Rok izvođenje radova: 15 dana.

Rasveta doo Subotica
Tehn.direktor

Savić Aleksandar

RASVETA IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, SIGNALIZACIONE I KOMUNALNE OPREME, d.o.o. SUBOTICA

24000 SUBOTICA
Pribojska br. 1

Tel.: +381 24 553 320, +381 24 553 128
E-mail: office@rasvetadoo.com, rasvetadoo@mts.rs
Internet adresa: www.rasvetadoo.com

ISO 9001:2015 Q-1347
ISO 14001:2015 E-595

Broj: 271/2023
Dana: 19.06.2023.

Shandong Luqiao Group Co.Ltd
Beograd-Novi Beograd
Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4

PONUDA
ZA IZRADU PRIVREMENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

R. br.	Opis	Jed. mere	Količina	Jedin. cena	Ukupno
1.	Isporuka i montaža metalnog stuba H=12m sa betonskim temeljom i uređajem za rano startovanje proizvođača DEHN sa dva odvoda od FeZn trake 25x4mm i sondama za uzemljenje 3xFi 2"x3m.	kompl	1	285.000,00	285.000,00
2.	Isporuka i povezivanje delova konstrukcije provodnikom P/F 16mm2	kom	50	850,00	42.500,00
3.	Izrada uzemljenja pasarele, uzemljivanje na 3 mesta kod betonskih temelja pasarele sondama Fi 2"x3m i FeZn trake 25x4mm	kompl	3	25.000,00	75.000,00
	OSNOVICA PDV				402.500,00
	PDV 20%				80.500,00
	UKUPNO				483.000,00

Slovima: četristoosamdesettrihiljade dinara.
Način plaćanja: AVANS 50%, ostatak u roku 15 dana od završetka radova.
Opcija ponude: 30 dana.
Rok izvođenje radova: 15 dana.

Rasveta doo Subotica
Tehn.direktor

Savić Aleksandar